



VERPACKUNGSEINHEITEN DER POLYMERBETON-ABWASSERROHRE

HOCHLAST-KANALROHRE

für die offene Bauweise mit werksseitig vormontierten Rohrverbindungen

MEHRWEGVERPACKUNG							
Nennweite (DN)	Bau-längen (m)	Paketierung		Palettenabmessung			Gesamtgewicht (~ kg) *)
		(Stück)	(m)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	
150	2,50	36	90,00	2,65	1,23	1,32	1.924
200	2,50	16	40,00	2,75	1,07	1,16	1.590
250	2,50	9	22,50	2,75	1,01	1,10	1.586
300	2,50	9	22,50	2,75	1,17	1,26	1.983
400	2,50	4	10,00	2,75	1,02	1,09	1.415
500	3,00	4	12,00	3,08	2,20	0,78	1.920
600	3,00	4	12,00	3,08	2,34	0,90	2.620

*) Gewicht kg pro Palette

VORTRIEBSDROHRE

mit werksseitig vormontierten Rohrverbindungen und Druckübertragungsringen

MEHRWEGVERPACKUNG							
Nennweite (DN)	Bau-längen (m)	Paketierung		Palettenabmessung			Gesamtgewicht (~ kg) *)
		(Stück)	(m)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	
150	1,00	25	25,00	1,10	1,14	1,23	954
200	1,00	16	16,00	1,10	1,17	1,26	1.023
250	1,00	9	9,00	1,10	1,11	1,20	1.002
250	2,00	9	18,00	2,10	1,11	1,20	2.011
300	1,00	9	9,00	1,10	1,26	1,34	1.152
300	2,00	9	18,00	2,10	1,26	1,34	2.295
400	1,00	4	4,00	1,10	1,13	1,21	1.045
400	2,00	4	8,00	2,10	1,13	1,21	2.035
500	2,00	2	4,00	2,00	1,40	0,83	1.300
600	2,00	2	4,00	2,00	1,55	0,90	1.525

*) Gewicht kg pro Palette